แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้งโครงการ หมูที่ 7 บ้านหนองไผ่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ ขนาดรางน้ำกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 114.00 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 30 ท่อน รวมความยาว 144.00 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+แรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
	ประเภทงานทาง	131,130.62	1.3624	178,652.36	
	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
2	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	VAT 7 %				
3	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			178,652.36	บาท
	ปรับเงินงบประมาณเป็น			**178,600.00**	บาท
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดินันท์ คงทันดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปกรณศักดิ์ ทองวิเศษ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นางสาวครุณี เข็มบุปผา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น -อนุมัติ-

(ลงชื่อ).....
(นายไพโรจน์ ยืนยง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้งโครงการ หมูที่ 7 บ้านหนองไผ่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ ขนาดรางน้ำกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 114.00 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 30 ท่อน รวมความยาว 144.00 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมัน 28.00-28.99 บ/ล

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	รางระบายน้ำ								ระยะทางขนส่งเฉลี่ย 50 กม.
1	ดินขุด	37.92	ลบ.ม.	-	-	21.34	809.21	809.21	
2	ทรายรองพื้น	4.74	ลบ.ม.	283.00	1,341.42	11.22	53.18	1,394.60	
3	คอนกรีต	20.06	ลบ.ม.	1,968.00	39,485.95	72.12	1,447.02	40,932.97	STRENGHT 210 KSC.
4	เหล็ก ศก. 6 มม.	100.320	เส้น	49.99	5,015.00	9.10	912.91	5,927.91	
5	เหล็ก ศก. 9 มม.	97.640	เส้น	105.98	10,347.93	20.45	1,996.75	12,344.68	
6	ไม้แบบ (ไม้เคร่า)	114.71	ตร.ม.	351.00	40,261.81	123.60	14,177.66	54,439.47	ไม้แบบคิด 50 %
7	ลวดผูกเหล็ก	19.97	ก.ก.	78.59	1,569.39	-	-	1,569.39	
8	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESH	30.00	ตร.ม.	26.85	805.50	5.00	150.00	955.50	ค่าแรงว่าท่อคิด30%ของ
9	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40 ม.	30.00	ท่อน	327.10	9,813.00	98.13	2,943.90	12,756.90	ค่าวัสดุ
	รวม							**131,130.62**	**บาท**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดินันท์ คงทันดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปกรณศักดิ์ ทองวิเศษ)
นายช่างโยธา

ความเห็น -อนุมัติ-

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นางสาวดรุณี เข็มบุปผา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายไพโรจน์ ยืนยง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ