แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน | ปร.5

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 4 บ้านหนองรักษ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 148 .00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 40.00 ท่อน

รวมความยาว 188.00 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	92,998.10	1.3624	126,700.61	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน				
	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	VAT 7 %				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-		-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			126,700.61	บาท
	ปรับเงินงบประมาณ	(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		125,000.00	บาท
			ราคาเฉลี่ย	664.89	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดินันท์ คงทันดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปกรณศักดิ์ ทองวิเศษ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นางสาวดรุณี เข็มบุปผา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น -อนุมัติ-

(ลงชื่อ).....
(นายไพโรจน์ ยืนยง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 4 บ้านหนองรักษ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 148 .00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 40.00 ท่อน

รวมความยาว 188.00 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ใช้ราวัสดุก่อสร้าง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560		
ราคาน้ำมัน	28.00-28.99	บาท/ลิตร
รวมค่าวัสดุ	แบบ ปร.4	1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงบาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด	44.52	ลบ.ม.	-	-	21.34	950.06	950.06	ระยะทางขนส่งเฉลี่ย 50 กม.
2	ทรายหยาบ	4.70	ลบ.ม	283.00	1,330.10	11.22	52.73	1,382.83	
3	คอนกรีตหยาบ	3.76	ลบ.ม	1,232.00	4,632.32	72.12	271.17	4,903.49	
4	คอนกรีต	6.96	ลบ.ม	1,968.00	13,697.28	72.12	501.96	14,199.24	คอนกรีต 210กก./ตร.ซม.
5	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESH	40.00	ตร.ม.	26.85	1,074.00	5.00	200.00	1,274.00	
6	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ขนาด 0.40 ม.	148.00	ท่อน	212.60	31,464.80	49.07	7,261.62	38,726.42	ค่าท่อผ่าครึ่งรวมค่าตัดแล้ว
7	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก 0.40 ม.	40.00	ท่อน	327.10	13,084.00	98.13	3,925.20	17,009.20	ค่าแรงวางท่อคิด 30% ของค่าวัสดุ
8	ปูนทรายยารอยต่อท่อ	0.15	ลบ.ม	299.00	44.49	541.20	80.53	125.02	
9	ไม้แบบ	30.40	ตร.ม.	351.00	10,670.40	123.60	3,757.44	14,427.84	ไม้แบบคิด50%
10	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวม				**75,997.39**		**17,000.71**	**92,998.10**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดินันท์ คงทันดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปกรณศักดิ์ ทองวิเศษ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นางสาวครุณี เข็มบุปผา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น -อนุมัติ-

(ลงชื่อ).....
(นายไพโรจน์ ยืนยง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ