แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 12 บ้านครองสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	127,144.00	**1.3624**	173,220.99	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	VAT 7 %				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-		-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			173,220.99	
	ปรับเงินงบประมาณ	(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)		166,000.00	
			ราคาเฉลี่ย	532.05	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดินันท์ คงทันดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิริรัตน์ เสาม่น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปกรณศักดิ์ ทองวิเศา)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวครุณี เข็มบุปผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น -อนุมัติ-

(ลงชื่อ).....

(นายไพโรจน์ ยืนยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 12 บ้านครองสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ช่องผิวคอนกรีต 2 6

พื้นที่ 312.00 ตรม

ยาว 52.00 ม.

กว้าง 6.00 ม.

ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ราคาน้ำมัน 24.00-24.99 บ/ล

แบบ ปร.4 1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีตพื้นทาง	46.80	ลบ.ม.	2,010.00	94,068.00	71.58	3,349.94	97,417.94	ระยะทางขนส่งวัสดุเฉลี่ยที่ 50 กม.
2	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESH	312.00	ตรม.	23.22	7,244.64	5.00	1,560.00	8,804.64	STRENGHT 240 KSC.
3	ค่าเหล็กรอยต่อตามยาว DB dia 16 มม.	5.61	เส้น	327.55	1,837.56	52.14	292.51	2,130.06	ขนาด dia 4 มม.#20x20ซม.
4	ค่าเหล็กรอยต่อตัดขาด RB dia 15 มม.	0.55	เส้น	224.47	123.46	45.87	25.23	148.69	
5	ค่าเหล็กรอยต่อขยายตัว RB dia 15มม.	4.62	เส้น	224.47	1,037.05	45.87	211.92	1,248.97	
6	ไม้แบบ (รวมเคร่า)	5.85	ตร.ม.	354.00	2,070.90	-	-	2,070.90	ไม้แบบ (รวมเคร่า) คิด 25%
7	ค่าแรงประกอบแบบ	104.00	เมตร	-	-	20.60	2,142.40	2,142.40	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	102.40	เมตร	25.00	2,560.00	13.65	1,397.76	3,957.76	
9	ค่าวัสดุไหล่ทาง(หินคลุกปรับแต่งเรียบ)	3.12	ลบม.	406.54	1,268.40	10.00	31.20	1,299.60	ใช้เครื่องจักรทำงาน
10	ทรายหยาบรองพื้น	19.50	ลบม.	241.87	4,716.47	10.00	195.00	4,911.47	ไหล่ทางลงหินคลุกเสริมปรับระดับ
11	ดินขุด	1.68	ลบ.ม.	-	-	20.90	35.11	35.11	ระยะขนส่งเฉลี่ย 50 กม. 10ล้อพ่วง
12	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. 0.40 ม	7.00	ท่อน	327.10	2,289.70	98.13	686.91	2,976.61	ระยะทางขนส่งทราย เฉลี่ย 30 กม.
					117,216.18		9,927.98	127,144.15	ค่าแรงวางท่อคิด 30%ของค่าวัสดุ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่องผิวคอนกรีต 6

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 12 บ้านครองสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ 312.00 ตรม

ขนาดโครงการ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร ยาว 52.00 ม.

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 กว้าง 6.00 ม.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	แบบ ปร.4	2
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ	
14	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	ในค่าดำเนินการ	
	รวมเป็นเงิน				117,216.18		9,927.98	**127,144.15**		
คณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง					ค่างานต้นทุน			**127,144.00**		บาท

หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดินันท์ คงทันดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศิริรัตน์ เสาม่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปกรณศักดิ์ ทองวิเศา)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นางสาวดรุณี เข็มบุปผา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น -อนุมัติ-

(ลงชื่อ).....
(นายไพโรจน์ ยืนยง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ